

Lamurista GmbH
Stettiner Straße 8
93073 Neutraubling

T +49 9401 9122010

F +49 9401 9122020

info@lamurista.de

www.lamurista.de

Angebot

Nr.: 20284

Projekt: HardRock Pro
Bodenfläche

Kunden-Nr. 11907 **Projekt-Nr.** 17038 **Datum** 01.01.2023

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
0.0	1,00	Paus	Bemusterung mit Echtmustern nach Vorgabe des Auftraggebers.
0.1			Untergrundvorbereitung		
01.01	1,00	Paus	Prüfen des Untergrundes, Haftzugprüfung und CM-Messung. Folgende Ergebnisse der Prüfungen sollten erreicht werden: CM Messung: Zementestrich 1,7%, Calciumsulfatestrich 0,5% Haftzugprüfung: 1N/qmm
01.02	1,00	m ²	Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes sowie Entfernen aller losen Teile. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.
01.03	1,00	lfm	Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen und Schwindfugen. Herstellen von Schlitzten quer zum Riss im Abstand von 25 cm mittels Trennscheibe, Einlegen von Stahlnägeln und Ausgießen mit Gießharz. Nach dem Ausgießen ist die Vergussmasse mittels Spachtelmassepulver abzustreuen. Die Technische Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.
Titelsumme			 €
0.2			Baustelle einrichten		
02.01	1,00	m ²	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen

Zwischensumme

Angebot

Nr.: 20284

Projekt: HardRock Pro

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

Bodenfläche

11907

17038

01.01.2023

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Übertrag

.....

und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit der Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Teilleistung vergütet.

Titelsumme

..... €

0.3

Vorarbeiten

03.01	1,00	Paus	Abdekarbeiten: Liefern, Montieren, Unterhalten, Entfernen und Entsorgen von Schutzabdeckungen zum Schutz von Bauteilen und Flächen während aller Arbeitsgänge gegen Beschädigungen aller Art, einschließlich aller erforderlichen Materialien.
-------	------	------	--	-------	-------

03.02	1,00	m ²	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nach Prüfung Flächen säubern. Grundanstrich mit Lamurista Tiefgrund, unverdünnt mit einer Bürste oder Rolle gleichmäßig und satt auftragen.
-------	------	----------------	--	-------	-------

Produkt: Lamurista Tiefgrund

03.03	1,00	m ²	Den Untergrund mit Lamurista Prime grundieren, um eine Haftbrücke für die nachfolgenden Beschichtungen zu schaffen, unverdünnt mit einer Rolle gleichmäßig und satt auftragen. Bei Bedarf kann das Lamurista Armierungsgewebe mit dem Lamurista Prime eingearbeitet werden.
-------	------	----------------	---	-------	-------

Produkte: Lamurista Prime, Lamurista Armierungsgewebe

03.04	1,00	m ²	Bei Bedarf: Protektor Edelstahl Abschlusschienen auf Maß schneiden, setzen und einspachteln. Abschlusschienen werden bei allen Dehnfugen im Estrich empfohlen. Wenn Silikonfugen als Wandabschluss in Frage kommen, kann umlaufend eine Abschlusschiene gesetzt werden. Absprache mit dem Auftraggeber.
-------	------	----------------	--	-------	-------

Abrechnung nach Aufmaß am Objekt.

03.05	1,00	m ²	Ausgleichsmasse preFloor Den faserverstärkten, zementären Lamurista preFloor auf den vorbehandelten Untergrund aufgießen und mit einem Flächenraketel oder einer Zahnpachtel
-------	------	----------------	---	-------	-------

Zwischensumme

.....

Angebot

Nr.: 20284

Projekt: HardRock Pro

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

Bodenfläche

11907

17038

01.01.2023

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Übertrag

gleichmäßig verteilen. Anschließend mit der Entlüftungswalze nachnivellieren.

Aufbauhöhe: 3-30 mm

Produkt: Lamurista preFloor

03.06	1,00	m ²	Zwischengrundierung
-------	------	----------------	---------------------	-------	-------

Nach ausreichender Trocknung die preFloor Oberfläche ganzflächig schleifen und reinigen. Anschließend mit Lamurista Tiefgrund und Lamurista Prime grundieren.

Produkte: Lamurista Tiefgrund, Lamurista Prime

Titelsumme €

0.4 Vorarbeiten Nassbereich

04.01	1,00	m ²	Abdichtung nach DIN 18534
-------	------	----------------	---------------------------	-------	-------

Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger, geruchsneutraler, flexibler, rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener 2-K Abdichtung abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Dichtbändern überbrückt.

Produkt: Schomburg 2K-RS-300 o. glw.

Titelsumme Eventuell €

0.5 Hardrock PRO

05.01	1,00	m ²	Spachtelarbeiten mit Lamurista Hardrock PRO
-------	------	----------------	---	-------	-------

Zweilagige Spachtelung der Bodenflächen mit Lamurista Hardrock PRO zur Erstellung einer fugenlosen Oberfläche, Hardrock PRO auf Kornstärke mit der Lamurista Sirfacer Kelle aufziehen und beliebig strukturieren, nach ausreichender Trocknung kann die Oberfläche geschliffen werden.

Produkt: Lamurista Hardrock PRO
Körnung: fein, grob

Zwischensumme

.....

Angebot

Nr.: 20284

Projekt: HardRock Pro

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

Bodenfläche

11907

17038

01.01.2023

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Übertrag

Farbton: NCS, RAL, Farrow & Ball, Lamurista Farbtöne

Hinweis:

Das HardRock Pro Material in Kombination mit unserem Goodlack Matt/Glanz wasserbasiert ist für den Nassbereich geeignet. Da es sich hierbei um eine Sonderkonstruktion handelt und diese nicht in der Abdichtungsnorm DIN 18534 enthalten ist, gilt diese fugenlos Oberfläche als eine Sonderkonstruktion!

05.02	1,00	m ²	Versiegelung mit Lamurista GoodLack 2K PU
-------	------	----------------	---	-------	-------

Versiegelung der fertigen Hardrock PRO Oberfläche mit Lamurista GoodLack 2K PU in zwei Lagen. Lamurista GoodLack gleichmäßig und ohne Fehlstellen mit einer Kurzfloor-Rolle, Lamurista SirFacer oder Bürste auftragen.

Produkt: Lamurista GoodLack 2K PU
Glanzgrad: matt oder glanz

Titelsumme €

0.6 Sonstige Leistungen

06.01	1,00	l/m	Silikonfuge
-------	------	-----	-------------	-------	-------

Einbau einer Wartungsfuge mit Lamurista Silikon an angrenzende Bauteile und im Nassbereich.

Produkt: Lamurista Silikon
Farbton: Sonderanfertigungen nach Echtmuster, RAL, NCS, Farrow & Ball möglich.

06.02	1,00	m ²	Reinigung
-------	------	----------------	-----------	-------	-------

Erstreinigung und Pflege der fugenlosen Oberfläche mit Lamurista Clean.

Produkt: Lamurista Clean

06.03	1,00	m ²	Pflege
-------	------	----------------	--------	-------	-------

Die fertige HardRock Pro Oberfläche mit dem Lamurista Care behandeln, um eine langlebige Oberfläche zu erhalten.

Produkt: Lamurista Care

Titelsumme €

Angebot

Nr.: 20284

Projekt: HardRock Pro

Bodenfläche

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

11907 17038 01.01.2023

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Summe €

..... % **MwSt** €

Gesamtsumme €

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Baumer