

## Angebot

Nr.: 20286

**Projekt:** HardRock Pro  
Wandflächen

**Kunden-Nr.** 11907    **Projekt-Nr.** 17041    **Datum** 28.11.2022

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
0.0	1,00	Paus	Bemusterung mit Echtmustern nach Vorgabe des Auftraggebers.	.....	.....
<b>0.1</b>			<b>Untergrundvorbereitung</b>		
01.01	1,00	m <sup>2</sup>	Mechanisches Schleifen und Bürsten des Untergrundes sowie Entfernen aller losen Teile. Herstellen eines tragfähigen Untergrundes.	.....	.....
<b>Titelsumme</b>					..... €
<b>0.2</b>			<b>Baustelle einrichten</b>		
02.01	1,00	m <sup>2</sup>	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.  Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit der Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Teilleistung vergütet.	.....	.....
<b>Titelsumme</b>					..... €
<b>0.3</b>			<b>Vorarbeiten</b>		
03.01	1,00	Paus	Abdekarbeiten: Liefern, Montieren, Unterhalten, Entfernen und Entsorgen von Schutzabdeckungen zum Schutz von Bauteilen und Flächen während aller Arbeitsgänge gegen Beschädigungen aller Art, einschließlich aller erforderlichen Materialien.	.....	.....
03.02	1,00	m <sup>2</sup>	Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.	.....	.....
<b>Zwischensumme</b>					.....

# Angebot

Nr.: 20286

Projekt: HardRock Pro

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

Wandflächen

11907

17041

28.11.2022

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Übertrag

Nach Prüfung Flächen säubern.

Grundanstrich mit Lamurista Tiefgrund, unverdünnt mit einer Bürste oder Rolle gleichmäßig und satt auftragen.

Produkte: Lamurista Tiefgrund

03.03	1,00	m <sup>2</sup>	Den Untergrund mit Lamurista Prime grundieren, um eine Haftbrücke für die nachfolgenden Beschichtungen zu schaffen, unverdünnt mit einer Rolle gleichmäßig und satt auftragen. Bei Bedarf kann das Lamurista Armierungsgewebe mit dem Lamurista Prime eingearbeitet werden.	.....	.....
-------	------	----------------	---	-------	-------

Produkte: Lamurista Prime, Lamurista Armierungsgewebe

03.04	1,00	l/m	Bei Bedarf: Protector Edelstahl Kantenschutz und Abschlusschiene auf Maß schneiden, setzen und einspachteln. Der Edelstahl Kantenschutz kann im Wandbereich mit dem Lamurista preWall eingespachtelt werden.	.....	.....
-------	------	-----	---	-------	-------

Abrechnung nach Aufmaß am Objekt.

03.05	1,00	m <sup>2</sup>	Ausgleichsspachtelung preWall  Lamurista preWall auf den vorbehandelten Untergrund aufspachteln und mit einem Flächenraker oder einem Flächenspachtel gleichmäßig auf Kornstärke verteilen und glätten. Nach ausreichender Trocknung kann preWall geschliffen werden. Wird das preWall geschliffen sollte eine Zwischengrundierung mit Lamurista Tiefgrund vorgenommen werden.	.....	.....
-------	------	----------------	--	-------	-------

Bei Bedarf kann in die frische preWall Putzlage eine Gewebelage mit Lamurista Gewebe eingearbeitet werden.

Aufbauhöhe: max 3 mm in einer Lage

Produkt: Lamurista preWall

**Titelsumme** ..... €

0.4 Vorarbeiten Nassbereich					
04.01	1,00	m <sup>2</sup>	Abdichtung nach DIN 18534	.....	.....

Flächen der Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B (ohne zusätzliche chem. Belastung) gemäß DIN 18534 mit zementärer, faserverstärkter pulverförmiger, geruchsneutraler, flexibler,

Zwischensumme

.....

# Angebot

Nr.: 20286

Projekt: HardRock Pro

Kunden-Nr. Projekt-Nr. Datum

Wandflächen

11907 17041 28.11.2022

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

Übertrag

rissüberbrückender, dampfdiffusionsoffener 2-K Abdichtung abdichten. Die Abdichtung ist auf den in den vorherigen Positionen vorbereiteten Untergrund in zweimaliger Applikation aufzutragen. Vor dem zweiten Auftrag muss die erste Schicht ausreichend erhärtet sein. Die gesamte Trockenschichtdicke der Abdichtung muss gemäß der DIN 18534 mindestens 2 mm betragen. Rissgefährdete Übergänge werden im System mit Dichtmanschetten, Dichtformteilen und Dichtbändern überbrückt.

Produkt: Schomburg 2K-RS-300 o. glw.

**Titelsumme Eventuell**

..... €

**0.5**

**Hardrock PRO**

05.01 1,00 m<sup>2</sup> Spachtelarbeiten mit Lamurista Hardrock PRO ..... ..

Zweilagige Spachtelung der Wandflächen mit Lamurista Hardrock PRO zur Erstellung einer fugenlosen Oberfläche, Hardrock PRO auf Kornstärke mit der Lamurista Sirfacer Kelle aufziehen und beliebig strukturieren, nach ausreichender Trocknung kann die Oberfläche geschliffen werden.

Produkt: Lamurista Hardrock PRO  
Körnung: fein, grob  
Farbton: NCS, RAL, Farrow & Ball, Lamurista Farbtöne

Hinweis:  
Das HardRock Pro Material in Kombination mit unserem Goodlack Matt/Glanz wasserbasiert ist für den Nassbereich geeignet. Da es sich hierbei um eine Sonderkonstruktion handelt und diese nicht in der Abdichtungsnorm DIN 18534 enthalten ist, gilt diese fugenlose Oberfläche als eine Sonderkonstruktion!

05.02 1,00 m<sup>2</sup> Versiegelung mit Lamurista GoodLack 2K PU ..... ..

Versiegelung der fertigen Hardrock PRO Oberfläche mit Lamurista GoodLack 2K PU in zwei Lagen. Lamurista GoodLack gleichmäßig und ohne Fehlstellen mit einer Kurzfloor-Rolle, Lamurista SirFacer oder Bürste auftragen.

Produkt: Lamurista GoodLack 2K PU  
Glanzgrad: matt oder glanz

**Titelsumme**

..... €

**0.6**

**Sonstige Leistungen**

06.01 1,00 lfm Silikonfuge ..... ..

Zwischensumme

.....

# Angebot

Nr.: 20286

**Projekt:** HardRock Pro

Wandflächen

**Kunden-Nr.** 11907    **Projekt-Nr.** 17041    **Datum** 28.11.2022

Position	Menge	ME	Bezeichnung / Leistung	E-Preis €	G-Preis €
----------	-------	----	------------------------	--------------	--------------

*Übertrag*

Einbau einer Wartungsfuge mit Lamurista Silikon an angrenzende Bauteile und im Nassbereich.

Produkt: Lamurista Silikon  
Farbton: Sonderanfertigungen nach Echtmuster, RAL, NCS, Farrow & Ball möglich.

06.02	1,00	m <sup>2</sup>	Reinigung	.....	.....
-------	------	----------------	-----------	-------	-------

Erstreinigung und Pflege der fugenlosen Oberfläche mit Lamurista Clean.

Produkt: Lamurista Clean

06.03	1,00	m <sup>2</sup>	Pflege	.....	.....
-------	------	----------------	--------	-------	-------

Die fertige HardRock Pro Oberfläche mit dem Lamurista Care behandeln, um eine langlebige Oberfläche zu erhalten.

Produkt: Lamurista Care

**Titelsumme** ..... €

**Summe** ..... €

..... % **MwSt** ..... €

**Gesamtsumme** ..... €

Mit freundlichen Grüßen



Alexander Baumer